

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1162

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 71863/3102

Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου (Ν. Εύβοιας).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ/Α 137) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την αριθ. 56288/2330/86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» (ΦΕΚ 966Δ/15.10.86).

4. Τα αριθ. 6773/ΕΠΑ 2414/27.5.85 και 6774/ΕΠΑ 2413/27.5.85 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας Εύβοιας προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Το αριθ. 4882/Φ.ΕΠΑ/11.11.85 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Εύβοιας.

6. Το από 27.6.1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

7. Το αριθ. 11723/4.9.85 έγγραφο της Δ/νσης Υδατ. Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

8. Το αριθ. 2182/30.5.85 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Εύβοιας.

9. Το αριθ. 913/13.6.85 έγγραφο του Γραφείου Μέσης Τ.Ε.Ε. της Νομαρχίας Εύβοιας.

10. Το αριθ. Ζ/7475/25.6.85 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Εύβοιας.

11. Το αριθ. 504/5588/6.6.85 έγγραφο του Ο.Τ.Ε.

12. Το αριθ. Φ. 288/50743/10.6.85 έγγραφο της ΔΕΗ.

13. Το αριθ. Φ17/2/4536/30.5.85 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας Εύβοιας.

14. Το αριθ. Π/1927/24.6.85 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως Ανατ. Στερεάς και Νήσων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

15. Το αριθ. 4826/1.7.85 έγγραφο της Δ/νσης Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Εύβοιας.

16. Τις αριθ. 120, 125/1985 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου.

17. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απήντησαν μέχρι σήμερα.

18. Την αριθ. 1η/συν. 26ης/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Εύβοιας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου (Ν. Εύβοιας), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π–1.11, 1.2, 1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

α) Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Καρύστου για πληθυσμιακό μέγεθος 7.500 και 14.000 κατοίκων (θερινός πληθυσμός) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 800 στρ. και τη δημιουργία 2 πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών) μέσης πυκνότητας 45 κατ/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης 0,9 όπως φαίνεται στο χάρτη Π–1.4–1.5. σε κλίμακα 1:5.000.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π–1.11.1.2,1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση της σημερινής μορφής γενικής κατοικίας σε όλο τον οικισμό και χωροθέτηση μικτής ζώνης τουρισμού και κατοικίας στην παραλία.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης της κεντρικής περιοχής Καρύστου, επέκταση αυτής και χωροθέτηση σ' αυτή των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης με τόνωση της υπάρχουσας πλατείας και του Δημαρχείου.

– Παράλληλη ανάπτυξη και δύο τοπικών κέντρων γειτονιάς.

– Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης με τη διατήρηση του υπάρχοντος δημοτικού και νηπιαγωγείου και χωροθέτηση 2 νέων παιδικών σταθμών και ενός νηπιαγωγείου στη γειτονιά 1.

– Χωροθέτηση νέου δημοτικού χώρου του υπάρχοντος γυμνασίου και νέου νηπιαγωγείου στη γειτονιά 2.

– Μεταφορά του υπάρχοντος γυμνασίου και δημιουργία νέου λυκείου βόρεια του σχεδίου στην περιοχή επέκτασης.

– Μεταφορά του υπάρχοντος λυκείου εντός ορίων ΓΠΣ στην παραπάνω νέα θέση που προτάθηκε.

– Διατήρηση του σημερινού γηπέδου και επέκταση αυτού για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου.

– Διατήρηση του νοσοκομείου και κέντρου υγείας στη σημερινή του θέση στη γειτονιά 2.

– Χωροθέτηση χώρου για Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στη γειτονία 1 και διατήρηση του υπάρχοντος γηροκομείου δίπλα στο Δημαρχείο.

– Χωροθέτηση σταθμού λεωφορείων – φορτηγών καθώς και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην είσοδο της πόλης νότια του αθλητικού κέντρου.

– Διατήρηση του υπάρχοντος πνευματικού κέντρου στη γειτονιά 2 που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της πόλης και βρίσκεται στο χώρο πολιτιστικών λειτουργιών.

– Μετατροπή του υπάρχοντος χώρου νεκροταφείου σε χώρο πρασίνου και μεταφορά αυτού στο άλλο νεκροταφείο βόρεια του σχεδίου.

– Προστασία του υπάρχοντος αρχαιολογικού χώρου (Κάστρο) στην παραλία.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για το έτος 1987, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και των αναγκών σε γη και κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως ανφέρονται στους πίνακες Α11.2.1α, Α11.2.3 και Α.11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.7 και Π1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη ειδικών κινήτρων στην περιοχή κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης και στα δύο τοπικά κέντρα, τα όρια των οποίων θα εξειδικευθούν στην πολεοδομική μελέτη.

– Ζώνη ειδικών κινήτρων στην περιοχή του χώρου στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων.

– Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης ορίζεται σε όλη την περιοχή επέκταση εκτός του τμήματος του οικισμού προ 1923.

ε) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.6.1 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη λιανικού εμπορίου σε τμήματα της περιοχής κεντρικών λειτουργιών και στα δύο τοπικά κέντρα.

β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π–1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη προστασίας δασικών εκτάσεων

– Ζώνη προστασίας γεωργικής γης

– Ζώνη προστασίας ακτών

– Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη κατά μήκος της βόρειας παραλίας του όρμου Καρύστου.

– Προστασία του υπάρχοντος αρχαιολογικού χώρου (Κάστρο) στην παραλία.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής και ειδικότερα:

α) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000:

– Τη χάραξη εθνικής οδού προς Κάβο Ντόρο.

– Τη δημιουργία ανισόπεδου κόμβου εισόδου της πόλης στη νέα εθνική οδό.

– Τη δημιουργία περιμετρικής αρτηρίας σε όλη την επέκταση της πόλης, η οποία συνεχίζει με διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου παράλληλο της παραλίας προς τα δυτικά του όρμου Καρύστου.

– Πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου της πόλης

– Δίκτυο συλλεκτηρίων και πεζοδρόμων

– Χωροθέτηση σταθμού φορτηγών και λεωφορείων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο δυτικό όριο της επέκτασης.

– Διατήρηση του υπάρχοντος πορθμείου στη σημερινή του θέση.

– Λειτουργία δικτύου αστικών συγκοινωνιών.

β) Τις προτάσεις για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.2.2, Π2.3.2 – 2.4.2, Π2.6.2 – 2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης σε όλο τον οικισμό, διατήρηση της υπάρχουσας δεξαμενής και δημιουργία νέας βόρεια του σχεδίου.

– Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και καθορισμός σημείων εκβολής αυτών.

– Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

– Επέκταση του υπάρχοντος ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού συστήματος και δημιουργία υποσταθμών ΔΕΗ.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς θεομηνίες, πυρκαγιές, όπως φαίνονται στο χάρτη Π–3.1.2, 3.2, 3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού

– Δημιουργία σημείων υδροληψίας για πυρόσβεση

– Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

– Εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης

– Χώρος περίθαλψης στο υπάρχον νοσοκομείο.

ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έντεκα (11) χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 71863/3102/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

Ζ. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (βάσει πρότ	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχν υποδ($μ^2$/κατ	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{σ}{k+uσ}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-;
Πολεοδομική Ενότητα 1	2.300	80	0.9	30	40	125	0,36	3600	-1350
" " 2	2.600	82	0.9	30	40	125	0.40	4000	-1450
" " 3									
" " 4									
.									
.									
.									
.									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	4.900	162	0.9	30	40	125	0.38	7.650	2.750
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού									

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6) και

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (1α) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος* 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο) Αστυνομικό τμήμα Οργανισμοί κοινής ωφέλειας Δημόσιες τράπεζες	7.500	1,0	7 500	3600	4.00	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	7 500	0,5	4 000	4000	–	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	7 500	1,6	18.000	1800	6000	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	7 500	0,5	4000	4 000	2000	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	15.000	0,8	10.000	5000	5000	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	675 750	13,5 13,5	9000 8000	3000 4000	6000 4000	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί						
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	15 000		28.000	8000	20.000	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	7500	1,0	7600	3600	3600	
10. ΝΑΟΣ						
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ						

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες : Α-5.5.1α, Α-11.1.., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.


ΝΟΜΟΣ................ ΟΙΚΙΣΜΟΣ.................. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2				ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3	
	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)			Αριθ. μον.	Γη (Ηα)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)			(1)	(2)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	4	4000	1	2000	1	2000				
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ...										
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2	8000	1	4000	1	4000				
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ										
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ	1	3000			1	3000				
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2	6000	1	3000	1	3000				
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	2	6000			2	6000				
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	4	7000	3	4000	1	3000				
8. ΙΑΤΡΕΙΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ										
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	4	1600	2	800	2	800				
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	28.000	1	28.000						
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4	1800	2	900	2	900				
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ										
ΣΥΝΟΛΟ	21	63400	11	42.700	10	22.700				

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).


Λουμαλοι
Δρυμωνια
Κάρυστ
Κάρυστο


Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Γ. 71863/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).
23 Οκτωβρίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ - 38° 15'
λ - 0° 45'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.6.1
ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


Κουμαλοι
Δρυμωνια
ΖΟΕ
Κάρυστο
Κάρυσ

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια σχεδίου πόλης 1987 / Town plan boundaries
- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων / Municipality and community limits
- Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982 / Town plan limits 1982
- Όρια οικισμού προ του 23 / Limits of pre-1923 settlement
- ΖΟΕ — Όρια ζωνών οικιστικού ελέγχου / Urban development control zone limits
- ΖΚΣ — Ζώνες κοινωνικού συντελεστή
- ΖΕΕ — Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
- ΖΕΚ — Ζώνες ... κινήτρων / Other spec. ... incentive zones
- Όρια περιοχής ανάπλασης / Renewal-area limits
- Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης / Area of environmental improvement
- Άλλες ζώνες / Other zones

Γ. 71863/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).


23 Οκτωβρίου 1986
Η
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ
Κ. ΚΕΡΑΤΣΑΣ
Φ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Ι. ΚΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Κ. ΚΟΥΚΑΣ
Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΚΑΤΣΑΛΗΣ
Κ. ΦΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.7

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


Δρυμωνια
ΖΚΟ
κ α ρ ύ σ τ ο υ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΛ
8284

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΖΑΑ
ΖΚΟ
ΖΑΣ

Γ-71863/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).

23 Οκτωβρίου 1986
Η
Δ/ντής Γ4
Β. ΓΡΥΠΠΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532,3	6542,4
6532/6	6542/5	6542,6
6532/8	6542,9	6542,8


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.8

ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ



Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κάτω Αετός

Αγ. Αετός

Αγ. Αντώνιος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


6532/4	6532/3	6542/4
6532/6	6542/5	6542/6
6532/8	6542/7	6542/8

ΧΑΡΤΗΣ
Π 3.1.2 3.2 3.3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙ



Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Town plan boundaries 1987

Main storm sewer

Stream with dikes

Stream with lined bed

Διευθέτηση ρευμάτων με κλειστή διατομή
Culvert

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall

Όριο περιοχής που αποχετεύεται από κάθε αντλιοστάσιο
Area served by a particular pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Main sewers of combined system

Συλλεκτήρια τάφρος
Intercepting canal

Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cesspools

Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Skeleton sewers of combined system

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ 1:100000
φ= 38° 15
λ= 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532/5	6542/4
6532/6	6542/5	6542/6
6532/8	6542/7	6542/8

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν ΠΑΤΕΛΛΗΣ	πολ
Α ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ	/
Γ ΜΑΛΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ	ορχ
Γ ΜΠΕΛΑΝΓΙΑΝΝΗΣ	/
Κ ΚΕΡΑΤΣΑΣ	/
Φ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ	/
Ι ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ	/
Γ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	/
Ι ΚΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ	/
Ε ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ	μηχ/πλ
Α ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	/
Ι ΡΟΥΣΣΟΣ	τοπ
Π ΝΤΟΥΣΚΟΣ	οικ
Κ ΚΟΥΚΑΣ	/
Κ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	γεωτ
Σ ΣΚΙΑΣ	/
Δ ΚΑΤΣΑΛΗΣ	υδρ
Κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	συγκ
Ε ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	περιβ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 2.3.2
2.4.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘ.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πηγαδάκια

Άνω Αετός

Κάτω Αετός

Αγ. Αντώνιος

Γ 71863/86


Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του Δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).

23 Οκτωβρίου 1986

Ο Δ/ντής

Β. Γρυπής





Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532/3	6542/4
	6542/5	6542/6
6532/9		6542/8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π 1.4 1.5**


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔ. ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟΜΗΣ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ



Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district-neighborhood)

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway

Γ-71865/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).

23 Οκτωβρίου 1986

Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Βιομηχανια οχλουσα
Industry obnoxious

Βιομηχανια μη οχλουσα
Industry acceptable

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμπορια
Wholesale

Αποθηκες Ψυγεια
Warehouses, refrigeration plants

Λαχαναγορα
Vegetable market

Εκθεσεις
Exhibitions

Ζωοπανηγυρις
Cattle fair

Κρεαταγορα
Meat market

Ανθαγορα
Flower market

Εξορυξη
Mineral working

Μεταλλειο
Mine

Λατομειο
Quarry

Γεωργικη γη
Agricultural land

Περιαστικο πρασινο
Green area outside city limits

Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωρ.
Urban green area open space

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - Recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Στρατος
Military installations

Αρχαιολογικοι χωροι
Archaeological sites

Νεκροταφεια
Cemeteries

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking spaces

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Σιδηροδ...
Railway

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway station

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Λιμανι
Harbour

Αεροδρομιο
Airport

Ελικοδρομιο
Heliport

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1.2 - 1.11 ΠΟΛΕΟΔΟΜ. ΕΝΟΤ. ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
1.3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧ.


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Π.Α 82-84





Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1923
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα αντλητικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow pressure conduit open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non-potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Γ. 71863/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας).

23 Οκτωβρίου 1986

Δ/ντης Γ4

Β. ΓΡΥΠΑΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ = 38° - 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532/3	6542/4
6532/6	6542/5	6542/6
6532/8	6542/7	6542/8

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. ΠΑΤΣΕΛΛΗΣ	πολ
Α. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ	/
Γ. ΜΑΞΙΜΟΣΩΡΙΤΗΣ	αρχ
Γ. ΜΠΕΛΑΝΓΙΑΝΝΗΣ	/
Ε. ΚΕΡΑΤΣΑΣ	/
Φ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ	/
Ι. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ	/
Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	/
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ	/
Ε. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ	μηχ
Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	/
Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ	τοπ
Π. ΝΤΟΥΣΚΟΣ	οικ
Κ. ΚΟΥΚΑΣ	/
Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	γεωτ
Σ. ΣΚΙΑΣ	/
Δ. ΚΑΤΣΑΔΗΣ	υδρ
Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ουγκ
Ε. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	περιβ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ **Π 2.2.2**

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δρυμωνια
Αλμυρανικα
Παρα πηγάδι
Κρύσταλλου
Κό

Γ.71863/84
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας)
23 Οκτωβρίου 1986

Άνω Αετός

Κάτω Αετός

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ.Ε.Η
Secondary stations of Δ.Ε.Η

Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station

Επιγειο δικτυο ζεστου νερου
Ground level circuit of hot water

Υπογειο δικτυο ζεστου νερου
Underground circuit of hot water

Θερμοηλεκτρικος σταθμος ζεστου νερου
Thermoelectric, hot water station

Γεωθερμικος σταθμος ζεστου νερου
Geothermic, hot water station

Ηλιακος σταθμος ζεστου νερου
Solar, hot water station

Κοινο λεβητοστασιο
Boiler-room

Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Τηλεοπτικος πομπος
Television trasmitter

Ραδιοφωνικος πομπος
Radio trasmitter

Ραδιοτηλεοπτικος πομπος
Radiotelevision transmitter

Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ= 38° 15'
λ= 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532/3	6542/4
6532/6	6542/5	6542/6
6532/8	6542/7	6542/8

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. ΠΑΤΕΛΛΗΣ	πολ
Δ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ	,,
Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ	αρχ
Γ. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	,,
Κ. ΚΕΡΑΤΣΑΣ	,,
Φ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ	,,
Ι. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ	,,
Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	,,
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ	,,
Ε. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ	μηχ
Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ	,,
Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ	τοπ
Π. ΝΤΟΥΣΚΟΣ	οικ
Κ. ΚΟΥΚΑΣ	,,
Κ. ΑΘΗΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	γεωτ
Σ. ΣΚΙΑΣ	,,
Δ. ΚΑΤΣΑΛΗΣ	υδρ
Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	συγκ
Ε. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	περιβ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π 2.6.2
2.7.2


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1[illegible]4

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ





Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοιν... / Municipality and community ...
- Ορια σχεδιου πολης 198... / Town-plan boundary ... 1987
- Ελευθερη λεωφορος / Motorway
- Αρτηρια / Arterial street
- Συλλεκτηριος / Collector street
- Ισοπεδος κομβος / Intersection
- Ανισοπεδος κομβος / Multi-level function
- Χωροι σταθμευσης εκτος οδ... / Parking-spaces
- Δικτυο αστικων λεωφορειων / Local bus-lines
- Δικτυο υπεραστικων λεωφ... / Intercity bus lines
- Σιδηροδρομικη γραμμη / Railway
- Εγκαταστασεις μαζικων μεσων ... / Public transport installations
- Σταθμοι λεωφορειων (αστικα) / Bus terminal (local)
- Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα) / Bus terminal (intercity)
- Σταθμοι φορτηγων / Truck terminal
- Σιδηροδρομικος σταθμος / Railway
- Λιμανι / Harbor
- Αεροδρομιο / Airport
- Ελικοδρομιο / Heliport
- Συστημα πεζοδρομων / Pedestrian streets
- Συστημα ποδηλατοδρομων / Cycle streets

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000
φ = 38° 15'
λ = 0° 45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6532/4	6532/3	6542/4
6532/6	6542/5	6542/5
6532/8	6542/7	6542/8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π 2.1.2

ΜΕΤΑΦ. ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια ΖΟΕ — Urban development control zone limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Ζωνη προστασιας ακτων — Protected costal zone
- Ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος — Protected ecosystems of special interest
  - Χερσαια — Terrestrial
  - Υδατινα — Aquatic
- Ζωνη προστασιας υποβαθμισμενων οικοσυστηματων — Deteriorated ecosystems for protection
- Ζωνη προστασιας δασων — Protected woodland zone
- Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας — Protected agricultural land zone
- Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος — Protected areas with historical interest
- Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων ιστορικης και παραδοσιακης κληρονομιας — Zone of architectural heritage
- Ζωνη προστασιας ορυκτου πλουτου — Protection zone of mineral resources
- Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση — Obnoxious land uses to be removed
- Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων — New installation sites
- Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο νομικο καθεστως — Zone of special land policy
- Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη — Zone of special study
- Ζωνη απαγορευσης κατατμησης — Land division restraint zone

Κάρυστος

Όρμος Καρύστου

ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ν. ΕΥΒΟΙΑ

Ν. ΕΥΒΟΙΑ

Ακ. Ρόζος

Ακ. Παξιμάδι

Ακ. Μπούρος

Γ 71863/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρύστου του δήμου Καρύστου (ν. Ευβοίας)
23 Οκτωβρίου 1986
Η Δ/ντης Γ4
Β. Γουλή

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ = 38° 15
λ = 17° 45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. ΠΑΤΣΑΛΗΣ
Α. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ
Γ. ΜΑΣΤΡΟΖΩΡΙΤΗΣ
Γ. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΚΕΡΑΤΣΑΣ
Φ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Ι. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Ε. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ
Π. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Κ. ΚΟΥΚΑΣ
Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΣΚΙΑΣ
Δ. ΚΑΤΣΑΛΗΣ
Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ε. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ